



Głogów dnia 01.10.2009 rok

## Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

TI/1034 /2009

Dot: przetargu nieograniczonego na „Termomodernizację budynku A PWSZ w Głogowie”

W związku ze zgłoszonymi zapytaniami do SIWZ zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. po uzyskaniu opinii Biura Projektów wprowadzamy do SIWZ następujące zmiany:

### I. Pismo Wykonawcy z dnia 23.09.2009 rok

#### 1. Pytanie nr 1

Proszę jednoznacznie określić z jakiej blachy mają być wykonane obróbki blacharskie oraz rynny i rury spustowe ( w przedmiarze występuje blacha ocynk, w specyfikacji blacha tytan-cynk)

*Odpowiedź*

W ofercie należy przewidzieć rozwiązania materiałowe zawarte w opisie do projektu tj. obróbki blacharskie z blachy tytanowo- cynkowej, rynny, leje, rury spustowe odwodnienia e.t.c z blachy stalowej powlekanej w kolorze brązowym

#### 2. Pytanie nr 2

Przy wymianie deskowania dachu oraz wymiany deskowania okapu brak jest przedmiaru rozbiórki z papy asfaltowej oraz utylizacji papy.

*Odpowiedź*

-w poz. 39 przedmiaru robót dopisuje się słowa „ z rozbiórką istniejącego pokrycia z dwóch warstw papy asfaltowej”

-w przedmiarze robót  **dodaje się dodatkową** pozycję nr 90 – kalkulacja własna – transport papy z terenu budowy na odległość 10 km- ilość 9,847 m<sup>3</sup>

Utylizację papy należy uwzględnić w poz. 89 przedmiaru robót.

#### 3. Pytanie nr 3

Proszę o podanie parametrów technicznych wramowych automatycznych nawiewników ciśnieniowych.

*Odpowiedź:*

Parametry dla wramowych nawiewników: nawiewniki wramowe w kolorze brązowym z automatycznym regulatorem przepływu powietrza : od 15 do 30 m<sup>3</sup>/h. Tłumienie akustyczne zestawu, przy otwartym nawiewniku wynosi 33dB(A).

#### 4. Pytanie nr 4

Proszę jednoznacznie określić parametry papy termozgrzewalnej przy pokryciu dwuwarstwowym na płytach z wełny mineralnej ( w ST- 02 gramatura 200 g/ m<sup>2</sup> w uzupełnieniu do projektu występuje 180 g/m<sup>2</sup> )

*Odpowiedź*

Dopuszcza się papy o gramaturze 180-200g/m.kw. spełniające założone w projekcie wymogi ochrony pożarowej.

### 5. Pytanie nr 5

W pozycji nr 46 pokrycie dachu okapu, proszę podać parametry papy.

*Odpowiedź*

W projekcie nie przewiduje się pokrycia okapu papą.

### 6. Pytanie nr 6

Zestawienie stolarki zewnętrznej w uwagach w poz. Nr 5 występują okna A1 jako oddymiające wraz z akcesoriami i zasilaniem. Proszę o zestawienie stolarki oraz opracowania związanego z konstrukcją okna jego czynnej powierzchni oddymiania oraz sterowania i zasilania.

*Odpowiedź*

Nie występują okna oddymiające. W załączeniu przekazuje się uaktualnione zestawienia stolarki zewnętrznej

### 7. Pytanie nr 7

Proszę podać w których oknach należy zastosować cięgna umożliwiające otwieranie z poziomu 1.5 m.

*Odpowiedź*

Cięgna należy zastosować we wszystkich oknach oprócz okien piwnicznych

### 8. Pytanie nr 8

Wymiana deskowania dachu z desek o gr 35 mm na styk przewidziano wymianę 30 % powierzchni, jeżeli okaże się że powierzchnia do wymiany deskowania wyniesie 100 % czy inwestor rozliczy pozostałą ilość według ceny jednostkowej przedstawioną w kosztorysie ofertowym

*Odpowiedź*

Zakres zamówienia na roboty budowlane objęte przetargiem określa zgodnie z Ustawą z dnia 29.01.2004 roku- prawo zamówień publicznych – dokumentacja projektowa.

## II. Pismo Wykonawcy z dnia 24.09.2009 roku

### 1. Pytanie nr 1

Ile okien na być i ile m<sup>2</sup>

- w przedmiarze jest 263 lub 426 szt. ( w poz. 56 przedmiaru ile jest okien? 199 szt czy 351 szt ?)

- na elewacji jest 356 szt

- w zestawieni jest 372 szt

*Odpowiedź*

W załączeniu przekazujemy uaktualnione Zestawienie stolarki zewnętrznej.

### 2. Pytanie nr 2

Czego się trzymać przy wycenie?

*Odpowiedź*

SIWZ Rozdział XVIII pkt.2.

### 3. Pytanie nr 3

Jakie mają być nawiewniki? Vantair, Aereco, czy inne i ile sztuk?

*Odpowiedź*

Zgodnie z pkt I ppkt 3 niniejszego pisma. Ilość zgodna z ilością okien.

### 4. Pytanie nr 4

Czy funkcja otwierania okna z poziomu 1,5 ma być we wszystkich oknach i ile sztuk?

*Odpowiedź*

Zgodnie z pkt I ppkt 7 niniejszego pisma

CZŁONEK ZARZĄDU  
Z-ca DYREKTORA

inż. Józef Szponar

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG  
INWESTYCYJNYCH I PROJEKTOWYCH  
"INWESTOR" Sp. z o.o.  
67-207 Głogów, ul. Sławska 41P  
tel./fax 076/834-00-89 ; 834-00-87  
NIP 693-000-62-99 Reg.001329386

### 5. Pytanie nr 5

Pod zestawieniem stolarki w specyfikacji na stronie 4 w punkcie 3 - „grubość ościeży okien” czy zbudować ościeże deską szerokości 20 cm wokół okna?

*Odpowiedź*

W kalkulacji osadzenia okien należy uwzględnić opaskę wokół okna od wewnątrz (za wyjątkiem parapetu) eliminującą różnicę pomiędzy węgarciem przy istniejącym oknie skrzynkowym a projektowaną ościeżnicą okna jednoramowego o średniej szerokości 10 cm.

### III. Pismo Wykonawcy z dnia 25.09.2009 rok

#### 1. Pytanie nr 1

W pozycji nr 41 jest naprawa krokwi i wsporników okapu proszę dokładnie określić na czym ta naprawa miała by polegać. (jeżeli na wymianie proszę o udzielenie dokumentacji, szczegóły łączenia wsporników konieczne do prawidłowej kalkulacji robót. )

*Odpowiedź*

Naprawa krokwi i wsporników polegać będzie na uzupełnieniu ubytków o pow. do 0,05 m<sup>2</sup>

#### 2. Pytanie nr 2

Proszę o uzupełnienie dokumentacji szczegół łączenia krokwi konieczne do prawidłowej kalkulacji robót ( poz. Nr 44)

*Odpowiedź*

Przy wymianie krokwi połączenia z istniejącą krokwią należy wykonać zgody z zasadami połączeń ciesielskich.

### IV. Pismo Wykonawcy z dnia 25.09.2009 roku

#### 1. Pytanie

W przedmiarze robót poz 26-27, 28, 30-33 obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe przyjęto z blachy stalowej ocynkowanej i zastosowano do rozliczenia robót KNR-y uwzględniające blachę stalową ocynkowaną. Z kolei „ OPIS TECHNICZNY w założeniach” pkt 4,2, (a i b), zaleca wykonanie obróbek blacharskich z blachy tytanowo- cynkowej a rynny i rury spustowe z blachy powlekanej.

*Odpowiedź*

Zgodnie z pkt I ppkt.1 niniejszego pisma

### V. Pismo Wykonawcy z dnia 25.09.2009 rok

#### 1. Pytanie

Czy przygotowując ofertę na w/w przetarg oferent ma sugerować się rozwiązaniami materiałowymi w przedmiarze czy w projekcie? W przedmiarze robót w poz. 26-32 zastosowane są materiały inne niż w projekcie.

*Odpowiedź*

Jak w pkt IV ppkt 1 niniejszego pisma

Ponadto w przedmiarze robót wprowadza się następujące zmiany:

- **poz. 40** -dopisuje się słowa „ z rozbiórką jednej warstwy pary asfaltowej”
- **poz. 45** -skreśla się „ 1 kpl” , wpisuje się „ 325 szt”
- **poz. 56** -w opisie i wyliczeniach skreśla się przedmiar, wpisując

  
CZŁONEK ZARZĄDU  
ZADZIAŁYREKTORA  
inż. Józef Szponar

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG  
INWESTYCYJNYCH I PROJEKTOWYCH  
"INWESTOR" Sp. z o.o.  
57-200 Głogów, ul. Sławska 4/1  
tel./fax 076/834-00-87 ; 834-00-87  
NIP 693-000-62-99 Reg.001329386

$164 \times 1,50 \times 2,7 + 1,65 \times 2,75 + 1,77 \times 2,6 \times 5 + 1,74 \times 2,85 \times 3 + 1,24 \times 2,56 \times 18$   
 $+ 0,97 \times 2,36 \times 2 + 1,52 \times 2,8 \times 9 + 2,05 \times 2,75 \times 4 + 0,75 \times 1,1 \times 5 + 3,4 \times 2,45 + 1,55 \times 2,2 \times 74 = 1093,99 \text{ m}^2$

- **poz.58** - w opisie i wyliczeniach skreśla się przedmiar, wpisując

$1,5 \times 29 + 1,5 \times 23 + 1,7 \times 4 + 1,5 \times 2 + 0,8 \times 2 + 1,35 \times 3 + 1,5 \times 3 + 1,6 + 1,5 = 101,05 \text{ m}$

- **poz.62** - skreśla się ilość 1304,383 m<sup>2</sup>, wpisuje się 1089,941 m<sup>2</sup>

- **poz. 73** - skreśla się ilość 975,988 m, wpisuje się 2310,840 m

- **poz.80** - wprowadza się wymiary klap oddymiających z owiewkami:

1,20x2,00 powierzchnia czynna 1,80 m<sup>2</sup> - 1 kpl

1,00x1,60 powierzchnia czynna 1,20 m<sup>2</sup> - 1 kpl

1,00x1,40 powierzchnia czynna 1,05 m<sup>2</sup> - 1 kpl.

Razem - 3 kpl

W załączeniu :

-Zestawienie stolarki zewnętrznej ( aktualne)

- Oświadczenie – załącznik nr 1 do formularza oferty ( aktualny)

do wiadomości:

1.Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

2.Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia  
wewn.TI a/a

CZŁONEK ZARZĄDU  
Z-ca DYREKTORA

*Inż. Józef Szponar*

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG  
INWESTYCYJNYCH I PROJEKTOWYCH  
"INWESTOR" Sp. z o.o.  
67-200 Głogów, ul. Stawna 4"b"  
tel./fax 076/834-00-89 ; 834-00-87  
NIP 693-000-62-99 Reg.001329386

## ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ

	SZEROKOŚĆ - cm	WYSOKOŚĆ - cm	STRZAŁKA-cm	ILOŚĆ
A	128-132	221-239	21	163+1 klasa P5
A	144	255	21	1
B	157	229-239	21	5
C	154	251,263,270	21	3
E	104	236	15	18
F	77	216	13	2
G	128-132	283,258,268	21	9
H	182	235-255	3x0,00 i 1x12	4
I	50-52	86-90		5
J	320	225	50	1
K	130-132	194-198		74
D1	132	350-355	12	2
D2	205	275/328	21	1
D3	162	270/354	21	1
D4	147	200	21	3
D5	157	237/338	21	1
D6	90	200		2
D7	drzwi indywidualne wyjścia na dach	klasa EI 60.	U <sub>o</sub> =1,5W/m <sup>2</sup> xK	1
P1	120	158-160	12	29
P2	120	112-120	12	23
P3	140	156	12	4
P4	120	52-66	12	2
P5	52	157	12	2
P6	105	157	12	3
P7	120	236	12	3
P8	130	120	12	1
P9	120	66		1

Wymiary w świetle ościeży należy powiększyć w stosunku do podanych o 10cm na stronę, wymiary dla każdego okna i drzwi należy pobrać indywidualnie na obiekcie

2. Jak w pkt. C.3.
3. Jak w pkt C.7
4. Ubytki na ościeżu należy otynkować a styk okna i ościeża wykończyć cokolikiem drewnianym.

arch. Radosław Topolan  
 Uprawnienie do projektowania  
 i kierowania robotami budowlanymi  
 i w ograniczonym zakresie kosztorysowymi  
 uprawnień Nr 12/94/Lw

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE  
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
Termomodernizacja budynku A

Załącznik nr 1 do formularza oferty

**1.ZAMAWIAJĄCY:**

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie  
ul. Piotra Skargi 5 67 - 200 Głogów

tel. 076 835 35 82 fax 076 835 35 82

e - mail: [rektorat@pwsz.glogow.pl](mailto:rektorat@pwsz.glogow.pl)

[www.pwsz.glogow.pl](http://www.pwsz.glogow.pl)

L. p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

**OŚWIADCZENIE**

**złożone w trybie art. 22 ust. 1 i art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych**

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na „**Termomodernizację budynku A**” Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, stosownie do treści art. 44 w związku z art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 p.z.p. oświadczam(my), że:

1. spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia,
2. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
3. posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5. nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 - 2 p.z.p.

**Oświadczam, że znana jest mi (nam) odpowiedzialność karna /z art.233 kk/ za zeznanie nieprawdy i zatajenie prawdy w powyższym oświadczeniu.**

.....dnia.....

\_\_\_\_\_  
( uppełnomocniony przedstawiciel wykonawcy)